


تحديث مصدع العمليات أسرة عدد ١ / مسالك

الكمية	المواصفات الفنية	رقم المادة
١	تقديم وتركيب وتشغيل كنترول رئيسي كامل 18.00 KW مع جهاز VVVVF صناعة اوروبى غربى	١
٢	تقديم وتركيب وتوريد ترفل كيبيل (٤) خط حسب الطول المطلوب ، (قطعتين) صناعة اوروبى غربى	٢
٣	تقديم وتركيب وتشغيل جدلة كهربائية واسلاك وكوابيل تشغيل الابواب والمؤشرات الخارجية حسب الطول المطلوب	٣
٤	تقديم وتركيب وتشغيل كبسات خارجية (مفرد) ستانلس ستيل صناعة اوروبى غربي	٤
٥	تقديم وتركيب وتشغيل كبسات خارجية (مزدوج) ستانلس ستيل صناعة اوروبى غربي	٥
٦	تقديم وتركيب وتشغيل لوحة طلبات داخلية كاملة وتشمل (كبسات طلب عدد(٤) + كبسة فتح باب + كبسة اغلاق باب + جرس طوارئ + انديكتر ستانلس ستيل داخلي (LCD) صناعة اوروبى غربى	٦
٧	تقديم وتركيب وتشغيل مؤشر ارقام خارجي صناعة اوروبى غربى	٧
٨	تقديم وتركيب وتشغيل شالتر Magnetic Switch صناعة اوروبى غربى	٨
٩	تقديم وتركيب وتشغيل صندوق تجميع Connection Box صناعة اوروبى غربي	٩

Handwritten signatures of three individuals are placed below the table, overlapping the bottom right corner.

تحديث مصدع العمليات أسرة عددة ١ / المسالك

رقم المادة	المواصفات الفنية	الكمية
١٠	تقديم وتركيب وتشغيل فوتوسيل على طول الكبينة صناعة اوروبي غربي	١
١١	تقديم وتركيب وتشغيل مروحة كبينة حسب الحجم المطلوب	٢
١٢	تقديم وتركيب وتشغيل حبال جر رئيسية قياس ٣١ ملم وحسب الطول المطلوب اوروي غربي	بالمقطوع
١٣	تقديم وتركيب وتشغيل مرابط حبال جر صناعة اوروبي غربي	١٢
١٤	تقديم وتركيب وتشغيل باب داخلي مع المشغل والماتور وجميع الاكسسوارات اوروبي غربي	١
١٥	تقديم وتركيب وتشغيل باب خارجي كامل صناعة اوروبي غربي مدهون دهان حراري وحسب اللون المختار من قبل المهندس المشرف	٤
١٦	تقديم وتركيب وتشغيل مزايit كبين	٢
١٧	تقديم وتركيب وتشغيل مزايit ثقال	٢
١٨	تقديم وتركيب وتشغيل جرس طوارئ ووحدة شحن صناعة اوروبي غربي	١
١٩	تقديم وتركيب وتشغيل سقفية مستعاره IED نوع Spot light عدد (٨)	٢
٢٠	تقديم وتركيب وتلبيس واجهة الباب الداخلي ستانلس ستيل ٣٠٤ هير لайн	١


الشروط الخاصة

١. تقديم كفالة لجميع بنود اعمال الاحالة وجميع القطع والاكسسوارات لمدة سنة كاملة (١٢ شهر ميلادية) من تاريخ التسليم النهائي لجميع الاعمال.
٢. تقديم صيانة مجانية للمصعد لمدة سنة غير شاملة لقطع الناتجة عن سوء الاستعمال وزيارات ميدانية للمصعد كل ٣ اشهر ابتداء من تاريخ التسليم النهائي.
٣. يتم التوريد التركيب في قسم المسالك /مدينة الحسين الطبية خلال (٣٠) يوم من تاريخ الاحالة.
٤. ابواب الخارجية والابواب الداخلية لا تقل ابعادها عن الابعاد الحالية للمصعد.

تم اضافة الشرط التالي التالي للعطاء :

- ١ - ان تكون الشركة المتقدمة للعطاء صاحبة اختصاص وخبرة كافية بالمساعدة الكهربائية ولديها سجل تجاري يثبت ذلك .