

تحديث مصعد الصيدلية /مسالك

رقم المادة	المواصفات الفنية	الكمية
١	تقديم وتركيب فحص وتشغيل كنترول رئيسي كامل قدرة KW (25 - 22) مع نظام VVVF صناعة اوروبي غربي مع كل ما يلزم من تعديلات واكسسوارات واي مواد اخرى ملائمة للنظام مع الماتور الموجود للتشغيل بشكل صحيح	١
٢	تقديم وتركيب فحص وتشغيل كيبيل ترفل (٢٤) خط حسب الطول المطلوب صناعة اوروبي غربي مع كل ما يلزم للتشغيل بشكل صحيح	بالمقطع
٣	تقديم وتركيب وتشغيل جدلة كهربائية واسلاك وكوابل تشغيل الابواب والمؤشرات الخارجية حسب الطول المطلوب مع كل ما يلزم للتشغيل بشكل صحيح منشأ اوروبي غربي	بالمقطع
٤	تقديم وتركيب وتشغيل كبسات خارجية (مفرد) ستانلس ستيل صناعة اوروبي غربي	٢
٥	تقديم وتركيب وتشغيل كبسات خارجية (مزدوج) ستانلس ستيل صناعة اوروبي غربي	٣
٦	تقديم وتركيب وتشغيل لوحة طلبات داخلية كاملة وتشمل (كبسات طلب عدد (٤) + كبسة فتح باب + كبسة اغلاق باب + جرس طوارئ + انديكتر ستانلس ستيل داخلي LCD) صناعة اوروبي غربي	١
٧	تقديم وتركيب وتشغيل مؤشر ارقام خارجي على كل الطوابق صناعة اوروبي غربي	٤
٨	تقديم وتركيب وتشغيل شالتر Magnetic Switch صناعة اوروبي غربي	٦
٩	تقديم وتركيب وتشغيل صندوق تجميع Connection Box صناعة اوروبي غربي	١

1	تقديم وتركيب وتشغيل مروحة كبينة صناعة اوروبي غربي وحسب الحجم المطلوب	١٠
مقطوع	تقديم وتركيب وتشغيل حبل جر رئيسي قياس ١٣ ملم وحسب الطول المطلوب	١١
12	تقديم وتركيب وتشغيل مرابط حبل جر وحسب الحجم المطلوب	١٢
1	تقديم وتركيب وتشغيل باب داخلي طبي ستانلس ستيل مقاوم للحريق منشأ اوروبي غربي مع المشغل والماتور وجميع الاكسسوارات وحسب الابعاد القديمة الموجودة وكل ما يلزم للتشغيل بشكل صحيح	١٣
4	تقديم وتركيب وتشغيل باب خارجي طبي ستانلس ستيل مقاوم للحريق منشأ اوروبي غربي كامل مدهون دهان حراري وحسب اللون المختار وحسب الابعاد القديمة الموجودة وكل ما يلزم للتشغيل بشكل صحيح	١٤
2	تقديم وتركيب وتشغيل مزابت كبين مع كل ما يلزم لاكمال العمل بشكل صحيح	١٥
2	تقديم وتركيب وتشغيل مزابت ثقال مع كل ما يلزم لاكمال العمل بشكل صحيح	١٦
1	تقديم وتركيب وتشغيل وحدة طوارئ شحن منشأ اوروبي غربي مع كل ما يلزم لاكمال العمل بشكل صحيح	١٧
8	تقديم وتركيب وتشغيل انارة سقفية spot light نوع LED مع كل ما يلزم لاكمال العمل بشكل صحيح	١٨
1	تقديم وتركيب وتلبيس واجهة الباب الداخلي ستانلس ستيل 304 هير لاين مع كل ما يلزم لاكمال العمل بشكل صحيح	١٩
1	تقديم وتركيب فحص وتشغيل فوتو سل على طول الكبينة منشأ اوروبي غربي مع كل ما يلزم لاكمال العمل بشكل صحيح	٢٠

الشروط الخاصة

١. على الشركة المتقدمة للعطاء زيارة الموقع قبل تقديم عروض العطاء.
٢. على الشركات المتقدمة للعطاء ان تكون متخصصه بالمصاعد وخمسة سنوات عمل.
٣. تقديم كفالة صيانة لجميع بنود اعمال الاحالة وجميع القطع والاكسسوارات لمدة سنة كاملة (١٢ شهر ميلادية) من تاريخ التسليم النهائي لجميع الاعمال.
٤. على الشركة المحال عليها العطاء القيام بزيارات ميدانية تفقيديه للمصعد كل شهر ابتداء من تاريخ التسليم النهائي موثقة من قائد المفرزة لكل زيارة.
٥. يتم التوريد التركيب/ في مدينة الحسين الطبية/مركز الاميرحسين / خلال (٤٥) يوم من تاريخ الاحالة النهائي.
٦. يجب تواجد الفريق الفني للشركة المحال عليها العطاء في الموقع خلال ٤ ساعات من وقت التبليغ عن اي خلل بالمصعد .
٧. وجود لوحة ارشادات في المصعد عن اسم الشركة وارقام الهواتف الضرورية وعدد الاشخاص والاوزان المسموح بها .
٨. جميع البنود والقطع والاكسسوارات يجب ان تكون مطابقه للمواصفات والمقاييس الاردنية .
٩. يجب تحديد اسم القطعه وبلد المنشاء لكل القطع والاكسسوارات في المواد المراد استخدامها في بنود العطاء.
١٠. تقديم شهادة خطية بتوفر جميع قطع المصاعد والاكسسوارات لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
١١. على الشركة المحال عليها العطاء تسليم جميع القطع والاكسسوارات القديمة التي يتم فكها من المصعد الى خازن مركز الاميرحسين وبخلاف ذلك لن يتم استلام اي قطع جديدة للتحديث مما يؤدي الى التأخير في انجاز العمل .
١٢. على الشركة المحال عليها العطاء، اعطاء دورة للفنيين عن المصعد وكيفية عمله وتشغيله والاعطال والمحتملة.
١٣. على الشركة المحال عليها العطاء ضرورة توفير جميع قطع العطاء داخل المملكة الاردنية الهاشمية طوال فترة الكفالة المجانية او طوال فترة العقد وبخلاف ذلك تتحمل الشركة كافة التكاليف المترتبة على شراء او صيانة القطع من السوق المحلي على حساب الشركة المحال عليها العطاء او صاحبة العقد.